



на текущий ремонт здания детского отделения районной больницы

Мы нижеподписавшиеся, зам. директора Тупкараганской центральной районной больницы Мендалиев Н., и.о. начальника отдела строительства Тупкараганского района Сами А. и специалист отдела строительства Аккулова Р. составили дефектный акт о том, что при осмотре здания выявили следующие виды и объемы текущего ремонта

Наименование работ и затрат	Ед.изм	К-во
Демонтаж и монтаж оконных блоков	шт/м2	66/174,5
Штукатурка стен	м2	120
Шпаклевка стен	м2	135
Покраска масляными красками	м2	1959
Замена дверных блоков 2,1*1,3 металлические	шт	8
Установка жалюзи 1,14*1,78	шт	66
Замена дверных блоков 2,1*0,9	шт	3
Ремонт кровли отдельными местами	м2	200
Устройство покрытие полов из линолеума	м2	83
Монтаж плинтусов	м	235
Монтаж электрических проводов	м	36
Монтаж кабелегоном	м	36
Устройство перегородки стен из пластиковых	м2	48,0
Монтаж дверных блоков 2,1 * 0,7 пластиковых	шт	3
Монтаж дверных блоков 2,1*0,8 деревянных	шт	3
Монтаж включателей	шт	10
Монтаж розеток	шт	10
Монтаж светильников	шт	14
Установка кондиционеров	шт	7
Замена кафеля пола	м2	35,0
Замена брусчатки	м2	68,0
Окраска водоэмульсионными красками /фасад/	м2	735
Окраска цоколя	м2	157
Установка унитазов	шт	15,0
Установка раковин	шт	15,0
Установка смесителей	шт	15,0
Подвале		
Замена водопроводных труб на пластиковые дм 100	м	158,0
Устройство канализационных труб 115	м	125

Заместитель директора: Мендалиев Н.
и.о. начальника отдела строительства: Сами А.
Специалист отдела строительства: Аккулова Р.