



Аким села

УТВЕРЖДАЮ

ГУ «Аппарат акима села Акшукур»

А.Нугманов

2020г.

Дефектная ведомость

На «Текущий ремонт здания амбулатории по адресу Мангистауская область, Тупкараганский район, с. Акшукур, ул. Баланжан Кожашева, уч. 18/1»

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Здание амбулатории			
Полы			
1	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м ²	534,9
2	Разборка плинтусов из керамических плиток	м.п.	607,6
3	Устройство покрытия полов из керамических нескользящих плиток	м ²	534,9
4	Устройство плинтусов из керамических плиток	м.п.	607,6
5	Устройство ниши с решеткой в полу для очистки обуви при входе на крыльце, 0,6х1,0 м	шт	1
6	Вендинг автомат "Бахильник" (для выдачи чистых бахил) и урна с маркировкой для грязных бахил.	шт	1
Стены			
7	Разборка облицовки стен из глазурованных керамических плиток	м ²	616,8
8	Скобление стен от масляной краски	м ²	586,2
9	Смывание водоземulsionной краски со стен	м ²	555,4
10	Облицовка стен из глазурованных керамических плиток	м ²	917,0
11	Шпатлевка и улучшенная окраска стен масляной краской за 2 раза	м ²	545,8
12	Шпатлевка и улучшенная окраска стен водоземulsionной краской за 2 раза	м ²	295,6
13	Устройство поручней для инвалидов в санузлах	м.п.	12,0
Потолок			
14	Скобление потолка от масляной краски	м ²	77,9
15	Смывание водоземulsionной краски с потолка	м ²	306,5
16	Шпатлевка и улучшенная окраска потолка масляной краской за 2 раза	м ²	77,9
17	Шпатлевка и улучшенная окраска потолка водоземulsionной краской за 2 раза	м ²	306,5
18	Ремонт суц. подвесного потолка типа «Армстронг»	м2	10,0
Окна			
19	Замена оконных отливов - окрашенная сталь	шт / мп	41 / 48,3
20	Установка вертикальных жалюзи на окна	шт./м2	41 / 70,8
20*	Замена металлопластикового оконного блока 1,2х1,5 (h) м, с подоконником, отливом и москитной сеткой	шт	1
Двери			
21	Демонтаж металлопластиковых дверных блоков 0,8х2,1(h) м	шт	4
22	Демонтаж металлопластиковых дверных блоков 0,9х2,1(h) м	шт	8
23	Демонтаж металлопластиковых дверных блоков 1,0х2,1(h) м	шт	18
24	Демонтаж металлопластиковых дверных блоков 1,2х2,1(h) м	шт	4
25	Демонтаж дверных блоков металлических 1,0х2,1(h) м	шт	4
26	Демонтаж дверных блоков металлических 1,2х2,1(h) м	шт	1
27	Монтаж дверных блоков деревянных 0,8х2,1(h) м	шт.	4
28	Монтаж дверных блоков деревянных 0,9х2,1(h) м	шт	8
29	Монтаж дверных блоков деревянных 1,0х2,1(h) м	шт	18
30	Монтаж дверных блоков деревянных 1,2х2,1(h) м	шт	4
31	Установка дверных блоков металлических 1,0х2,1(h) м	шт.	4
32	Установка дверных блоков металлических 1,2х2,1(h) м	шт.	1
33	Установка дверных замков для дер. и мет. дверей	шт.	39
Кладка			
34	Заложить участок стены каменной кладкой М35 на растворе М50,	М3	0,3

	1,5x1,0x0,2 м в пом. №4		
35	Штукатурка каменной кладки цем/песч раствором с двух сторон	М2	3,0
36	Усиление грунтового основания и фундамента перегородки (уточнить проектом)	м	18,0
Фасад			
37	Скобление краски фасада и цоколя	м ²	561,9
38	Восстановление улучшенной штукатурки фасада и цоколя ц/п раствором	м ²	561,9
39	Окраска цоколя фасадными красками за 2 раза	м ²	69,1
40	Окраска фасада фасадными красками за 2 раза	м ²	492,8
41	Восстановление конструкции крылец бетоном В15	м ³	1,0
42	Облицовка крылец нескользящими керамическими плитками	м ²	50,0
43	Демонтаж ограждения пандуса из металлоконструкций	м	12,0
44	Устройство ограждения пандуса из металлоконструкций из нержавеющей стали	м	12,0
45	Монтаж на ступени нескользящей резиновой полосы	м.п.	8,0
46	Частичный ремонт отмостки из бетона кл. В15	м ³	3,0
47	Окраска вентрешеток металлических 1,2 x 0,6 м масляной краской за 2 раза	шт	2
47*	Устройство нескользящего покрытия на пандус	м2	6,0
Крыша			
48	Разборка кровельного покрытия из металлочерепицы(уточнить проектом)	м ²	969,8
49	Обработка элементов стропильной системы комплексными составами во избежание гниения и возгорания (пропитка) (уточнить проектом)	м ²	969,8
50	Замена слуховых деревянных окон 0,6x1,0 м	шт	4
51	Монтаж кровли из металлочерепицы с усовершенствованным защитным покрытием толщ. 0,5 мм (уточнить проектом)	м ²	969,8
52	Обшивки сущ. деревянного свеса металлопрофилем	м ²	130,3
Водопровод и канализация			
53	Демонтаж раковин со смесителями (уточнить проектом)	шт	2
54	Монтаж раковин широких для обработки рук и инструментов с обвязкой (уточнить проектом)	шт	2
55	Монтаж смесителей локтевых с обвязкой (уточнить проектом)	шт	2
56	Демонтаж унитазов (уточнить проектом)	шт	2
57	Монтаж унитазов повышенного качества (уточнить проектом)	шт	2
58	Ремонт системы горячего водоснабжения (уточнить проектом)	шт	1
Отопление и вентиляция			
59	Демонтаж чугунных радиаторов отопления (7сек – 12 сек)	шт	2
60	Монтаж алюминиевых радиаторов отопления 10 секций (уточнить проектом)	шт	1
61	Монтаж алюминиевых радиаторов отопления 12 секций (уточнить проектом)	шт	1
62	Окраска труб отопления за 2 раза термостойкой краской (уточнить проектом)	м.п	200,0
Электрика			
63	Демонтаж квадратных светильников 4x40 для Армстронга		28
64	Монтаж квадратных светильников светодиодных повышенного качества для Армстронга		28
65	Демонтаж светильников 2x40	шт	57
66	Монтаж светильников светодиодных повышенного качества 2x40	шт	57
67	Демонтаж светильников типа «Таблетка»	шт	16
68	Монтаж светильников типа «Таблетка»	шт	16
69	Замена выключателей для скрытой проводки (уточнить проектом)	шт	40
70	Замена розеток с заземлением для скрытой проводки (уточнить проектом)	шт	120
71	Монтаж розеток с заземлением для скрытой проводки для кварцевых ламп, сплит-систем	шт	21
72	Монтаж кабеля скрытой проводки ВВГнг 3x2.5 – 10 м для кварцевых ламп, сплит-систем	шт / м	21 / 210,0
Автоматическая пожарная сигнализация			
73	Замена проводки пожарной сигнализации (уточнить проектом)	м.п	400,0
74	Установка настенных табличек - указателей для эвакуации	шт	30
75	Замена приборов сигнализации (уточнить проектом)	шт	50
Здание котельной			
1	Смывие водоземлюсионной краски со стен	м ²	65,9

2	Шпатлевка и улучшенная окраска стен водоземulsionной краской за 2 раза	м ²	65,9
3	Смывание водоземulsionной краски с потолка	м ²	19,6
4	Шпатлевка и улучшенная окраска потолка водоземulsionной краской за 2 раза	м ²	19,6
5	Демонтаж дверных блоков металлических 0.9x2,1(h) м	шт	1
6	Установка дверных блоков металлических 0.9x2,1(h) м	шт.	1
7	Установка дверных замков для дер. и мет. дверей	шт.	1
8	Замена светильников типа «Таблетка»	шт	3
9	Замена циркуляционного насоса (уточнить проектом)	шт	1
10	Скобление краски фасада, цоколя	м ²	93,2
11	Восстановление улучшенной штукатурки фасада и цоколя ц/п раствором	м ²	93,2
12	Окраска фасада и цоколя фасадными красками за 2 раза	м ²	93,2
13	Восстановление парапетной плиты, бетон В15	м3	2,0
14	Ремонт послой кровли – дополнительный рубероидный ковер	м ²	23,0
Здание гаража			
1	Смывание водоземulsionной краски со стен	м ²	101,9
2	Шпатлевка и улучшенная окраска стен водоземulsionной краской за 2 раза	м ²	101,9
3	Смывание водоземulsionной краски с потолка	м ²	47,4
4	Шпатлевка и улучшенная окраска потолка водоземulsionной краской за 2 раза	м ²	47,4
5	Окраска металлических ворот масляной краской за 2 раза с двух сторон	шт. / м2	1 / 19,2
6	Замена светильников типа «Таблетка»	шт	2
7	Демонтаж светильников 2x40	шт	8
8	Монтаж светильников светодиодных повышенного качества 2x40	шт	8
10	Скобление краски фасада, цоколя	м ²	134,7
11	Восстановление улучшенной штукатурки фасада и цоколя ц/п раствором	м ²	134,7
12	Окраска фасада и цоколя фасадными красками за 2 раза	м ²	134,7
13	Восстановление парапетной плиты, бетон В15	м3	2,0
14	Ремонт послой кровли – дополнительный рубероидный ковер	м ²	52,1
Здание надворного туалета			
1	Демонтаж сущ. деревянного туалета 2,0x1.8x3 (h) м	шт	1
2	Строительство нового надворного туалета (определить проектом) В том числе: фундаменты, стены, кровля, освещение	шт	1
Благоустройство			
1	Демонтаж существующего металлического ограждения	м.п.	251,4
2	Монтаж металлического ограждения, с воротами и калиткой (уточнить проектом) ж/б фундамент	м.п.	67,7
3	Строительство каменного забора высотой 2,0 м по ленточному фундаменту (уточнить проектом)	м.п.	183,7
4	Ограждение мусорного контейнера с трех сторон из каменной кладки М35 по ц/п раствору М100, толщ. 200 мм, высотой 1,6 м (уточнить проектом) штукатурка и окраска	м.п. / м3	6,4 / 2,0
5	Демонтаж осветительных фонарей на территории	шт	10
6	Монтаж осветительных фонарей на территории, светодиодные 50 Вт	шт	10
7	Установка скамеек улучшенного дизайна	шт	6
8	Установка мусорных урн	шт	6
9	Установка таблички «Место сбора людей при эвакуации» 600x600 мм	шт	1
10	Установка таблички «Место для курения» 300x300 мм	шт	1
11	Посадка многолетних деревьев с комом	шт	15
12	Восстановление тротуарной брусчатки на территории (уточнить проектом)	м2	30,0
13	Установка поребриков для брусчатки (уточнить проектом)	м	20,0
14	Установка пожарных щитов на территории в комплекте с пожарным оборудованием (ведро, лопата, топор, багор, песок, огнетушитель и др)	шт	2
15	Восстановление асфальтового покрытия	м2	1,0
16	Восстановление бетонной лестницы на подходе к участку, бетон В15	М3	2,0
Общее			
1	Вывоз мусора на расстояние 25 км	т	по расчету
Инвентарь			
1	Стол письменный с тумбочкой	шт	10
2	Стул белый	шт	20
3	Кушетка медицинская	шт	16
4	Компьютер (комплект)	шт	6

5	Принтер МФУ (3 в 1)	шт	2
6	Кварцевая лампа	шт	15
7	Стол белый для прививочных и процедурных кабинетов	шт	3
8	Банкетник	шт	10
9	Медицинская кровать для больного	шт	10
10	Монтаж кондиционеров повышенного качества (сплит-систем) LG или Samsung на 24-27 м2 (№9)	шт	6
11	Вешалка стоячая (напольная)	шт	7

Составил:

Д.Чуренбаев

Е.Таргынбаев